

III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cokół + schody			
1	KNR 0-33	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do	szt.		
d.1	0123-01	ścian	szt.	180.000	
		40*4.5			
				RAZEM	180.000
2	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa po-	m ²		
d.1	0125-01	średnia	m ²	40.000	
		40.0			
				RAZEM	40.000
3	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarw-	m ²		
d.1	0124-06	nych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,	m ²	40.000	
		0 mm, wykonywane ręcznie			
		40			
				RAZEM	40.000
4	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30	m ²		
d.1	202 2810-	cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm			
	05		m ²	14.000	
		14.0			
				RAZEM	14.000