

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		II etap			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 67.1*0.35*2+0.25*67.1*2	m ² m ²	80.520	
				RAZEM	80.520
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.02*9	m m	27.180	
				RAZEM	27.180
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 67.1*2	m m	134.200	
				RAZEM	134.200
4	KNR-W 3 d.1 0502-07	Uzupełnienie deskowania dachów - deski czołowe okapu 67.10*2	m m	134.200	
				RAZEM	134.200
5	KNR 2 d.1 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 67.10*0.25*2	m m	33.550	
				RAZEM	33.550
6	KNR-W 4-01 d.1 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR K-05 d.1 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm 630.00	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
8	NNRNKB d.1 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 630.00	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
9	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 80.52	m ² m ²	80.520	
				RAZEM	80.520
10	NNRNKB d.1 202 0537-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną na łatach 630.00	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
11	KNR 0-15II d.1 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm- kolor szary 67.10*2	m m	134.200	
				RAZEM	134.200
12	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - kolor szary 3.02*9	m m	27.180	
				RAZEM	27.180
13	KNR-W 4-03 d.1 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eter-nitem lub dachówką 60*0.5	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR-W 4-03 d.1 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o prze-kroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 8*1.90	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
15	KNR-W 4-03 d.1 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach (4.54+3.34)*8*0.5	m m	31.520	
				RAZEM	31.520
16	KNR-W 4-03 d.1 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-03 d.1 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 67.10*0.50	m m	33.550	
				RAZEM	33.550
18	KNR-W 4-03 d.1 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		67.10*2*0.50	m	67.100	
				RAZEM	67.100
19	KNR-W 4-03 d.1 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 4-03 d.1 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR-W 4-03 d.1 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 4-03 d.1 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 4-03 d.1 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
		67.10*4.54*0.03*2+5.40*3.30*0.03+67.10*4.54*0.04*0.3	m ³	22.468	
				RAZEM	22.468
25	KNR-W 2-02 d.1 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		67.10*11.00*2	m ²	1476.200	
				RAZEM	1476.200