

PRZEDMIAR ROBÓT 408-10-000

Budowa: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Wisłce
 Obiekt: System Sygnalizacji Pożarowej
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: 72-513 Wisłka
 Leśna 4

Zamawiający: Powiat Kamieński
 72-400 Kamień Pomorski
 Wolińska 7b

PRZEDMIAR 408-10-000

Strona 1

10-04-2018

SYKAL-002134

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych				
1	10	KNR Z531-01-02-01-00	Montaż modułowej centrali alarmowej	szt	1,000
1	20	MAT 0000010	Centrala sygnalizacji pożaru	szt	1,000
1	30	KNR Z531-01-15-01-00	Montaż urządzenia do transmisji danych	szt	1,000
1	40	MAT 0000021	Urządzenie do transmisji danych	szt	1,000
1	50	KNR Z531-01-09-02-00	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 130 Ah	szt	2,000
1	60	MAT 0000012	Akunulator 24Ah	szt	2,000
1	70	KNR Z531-04-01-01-00	Montaż czujki pożarowej - optycznej dymu	szt	65,000
1	80	MAT 0000015	Czujnik dymu	szt	65,000
1	90	KNR Z531-04-02-02-00	Montaż ręcznego ostrzegacza pożaru	szt	12,000
1	100	MAT 0000017	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt	12,000
1	110	KNR Z531-01-07-03-00	Moduł kontrolno-sterujący	szt	2,000
1	120	MAT 0000009	Moduł kontrolno sterujący	szt	2,000
1	130	KNR Z531-04-03-02-00	Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu adresowym	szt	65,000
1	140	MAT 0000018	Gniazdo czujki	szt	65,000
1	150	KNR Z531-01-12-04-00	Montaż zasilacza	szt	1,000
1	160	MAT 0000019	Zasilacz	szt	1,000
1	170	KNR Z531-01-08-01-00	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt	15,000
1	180	MAT 0000030	Sygnalizator akustyczny	szt	15,000
1	190	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka instalacyjna	szt	15,000
1	200	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - rezystor	szt	2,000
1	210	KNNR N005-02-05-03-04	Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8	metr	450,000
1	220	KNNR N005-02-05-03-04	Przewód kabelkowy HTKSH PH 30 2x2x0,8	metr	2,000
1	230	KNNR N005-02-05-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 1x2x1	metr	2,000
1	240	KNNR N005-02-05-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 1x2x1,5	metr	250,000
1	250	KNNR N005-02-05-01-00	Przewód kabelkowy HDGs 1x3x2,5	metr	20,000
1	260	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy S301 B6-6A	szt	1,000
1	270	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik - Bezpiecznikowy R301-10A	szt	1,000
1	280	KNNR N005-11-04-03-00	Mocowanie uchwyty na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu - uchwyty do kabli E30	szt	900,000
1	290	KNNR N005-11-04-03-00	Mocowanie uchwyty na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu - uchwyty do kabli bezklasowe	szt	1000,000
1	300	Kalkulacja własna	Wypełnienie wełną mineralną otworów por przewody	m ³	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	310	Kalkulacja własna	Masa ogniodporna	kg	12,500
1	320	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	290,000
1	330	KNNR N005-12-01-01-00	Osadzanie w podłożu kołków rozporowych	szt	180,000
1	340	KNR Z531-07-02-03-00	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o poj do 15 MB	szt	1,000
1	350	KNR 506-16-04-05-00	Programowanie linii dozorowych	szt	1,000
1	360	KNR 506-16-14-04-00	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej	szt	1,000
1	370	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
1	380	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	390	KNNR N005-13-07-01-00	Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji	szt	1,000
1	400	Kalkulacja własna	Sprawdzenie połączenia centrali z strażą pożarną	kmpł	1,000
1	410	Kalkulacja własna	Materiały pomocnicze	kmpł	1,000