

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY STOLARSKIE			
1.1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-01 d.1. 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01 d.1. 0353-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 2-02 d.1. 1007-05 1	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.73*6+0.76*2	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
5	KNR-W 2-02 d.1. 1007-06 1	Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do 2.0 m2	m ²		
		1.20*3+1.02*4+1.08	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
6	KNR-W 2-02 d.1. 1007-03 1	Okna ościeżnicowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
		2.66*2+2.96*3	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
7	KNR-W 4-01 d.1. 0323-01 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 4-01 d.1. 0323-02 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02 d.1. 2006-01 1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		4.20*0.45*21	m ²	39.690	
				RAZEM	39.690
10	KNR 0-17 d.1. 2609-08 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4.2*21	m	88.200	
				RAZEM	88.200
11	KNR-W 2-02 d.1. 0830-02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		36.69	m ²	36.690	
				RAZEM	36.690
12	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		39.69	m ²	39.690	
				RAZEM	39.690