

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0026 Z - utwardzenie ciągu pieszego
Przedmiar FIDIC

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
1	Analiza własna: KNNR 0001 0111- 0100	DR - 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym- obsługa geodezyjna Krotność: 1,0000	km	0,9400		
2	KNNR 0001 0113- 0100	DR - 02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek Krotność: 1,0000	m2	1617,7000		
3	KNNR 0001 0113- 0200	DR - 02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność: 1,0000	m2	1617,7000		
4	KNNR 0001 0221- 0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	323,5400		
		DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE				
1	Analiza własna: KNNR 0001 0407- 0100		Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II - grunt przepuszczalny dostarczony do miejsca wbudowania Krotność: 1,0000	m3	45,0000		
		DR - 01.03	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0805- 0100		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm,spoiny wypełnione piaskiem Krotność: 1,0000	m2	30,0000		
2	KNNR 0006 0805- 0600		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej	m2	4,0000		

			Krotność: 1,0000				
3	Analiza własna: KNNR 0006 0803- 0700		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	m2	24,0000		
4	KNNR 0006 0806- 0100		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	m	36,0000		
5	KNNR 0006 0806- 0700		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	m	8,0000		
6	KNNR 0006 0802- 0300		Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm Krotność: 1,0000	m2	142,0000		
7	KNNR 0006 0801- 0200		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Krotność: 1,0000	m2	142,0000		
8	KNNR 0006 0805- 0600		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	m2	4,0000		
9	KNR 0404 1103- 0100		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę rozbozca Krotność: 1,0000	m3	14,6560		
10	KNR 0404 1103- 0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km Krotność: 1,0000	m3	14,6560		
11	KNR 0404 1103- 0500		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Krotność: 9,0000	m3	14,6560		

12	KNR 0225 0408- 0600		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2. Krotność: 1,0000	m2	18,0000		
13	KNR 0231 1507- 0600		Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie od 1000 do 2000 kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym transport samochodem o ładowności ponad 5-10 t Krotność: 1,0000	t	7,1280		
14	KNR 0231 1508- 0200		Dodatek za transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km transport materiałów samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 t do 10 t (do 10 km) Krotność: 19,0000	t	7,1280		
			PODBUDOWY Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0101- 0700	DR - 04.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III, IV Krotność: 1,0000	m2	1408,8000		
2	KNNR 0001 0221- 0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	140,8800		
3	KNNR 0006 0106- 0200	DR- 04.02	Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,0000	m2	1408,8000		
			ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża Krotność: 0,0000				
1	KNR 0231 0401- 0200	DR - 02.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,0000	m	598,5000		
2	KNNR 0001 0301- 0100		Wykopy w gruncie kategorii I, II, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km	m3	23,9400		

			Krotność: 1,0000				
3	KNNR 0006 0403- 0300	DR - 06.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	m	598,5000		
4	KNNR 0006 0404- 0300	DR - 06.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	m	1495,5000		
5	Analiza własna: KNNR 0006 0403- 0300	DR - 06.02	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	m	250,5000		
			NAWIERZCHNIE CIĄGÓW PIESZYCH Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0502- 0300	DR - 05.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (80%) Krotność: 1,0000	m2	1127,0000		
2	KNNR 0006 0502- 0301	DR - 05.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (20%) Krotność: 1,0000	m2	282,0000		
			ZJAZDY Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0101- 0900	DR - 04.01	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III, IV Krotność: 1,0000	m2	426,9000		
2	KNNR 0001 0301- 0100	DR - 02.01	Wykopy w gruncie kategorii I, II,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Krotność: 1,0000	m3	120,0700		
3	KNNR 0006 0104- 0100	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego	m2	426,9000		

			Krotność: 1,0000				
4	KNNR 0006 0113- 0100	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,0000	m2	426,9000		
5	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0301	DR - 05.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	m2	426,9000		
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0001 0501- 0100		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Krotność: 1,0000	m2	1880,0000		
		DR - 08.01	OZNKOWANIE POZIOME Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0705- 0600		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie (P- 10 , P- 14 , P- 17) Krotność: 1,0000	m2	62,0000		
		DR - 08.02	OZNKOWANIE PIONOWE Krotność: 0,0000				
1	KNNR 0006 0702- 0101		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
2	KNNR 0006 0702- 0400		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (D-6) Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
			BARIERY U-11a Krotność: 0,0000				
1	Analiza własna: KNNR 0006 0701- 0300		Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm, o rozstawie słupków z rur śr.60 mm, co 1,5 m (bariery U-11a) Krotność: 1,3000	m	156,0000		